

W dniu 19.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego na długości 70 mb oraz zjazdów w istniejącym pasie drogowym ul. Podgórze w Starachowicach”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszo - jezdnego na długości 70 mb polegającego na wymianie zdegradowanej nawierzchni bitumicznej na kostkę brukową oraz wykonanie zjazdów w istniejącym pasie drogowym ul. Podgórze w Starachowicach.

Zakres robót obejmuje:

roboty pomiarowe na długości 0,070 km;

roboty rozbiórkowe - 325 m²;

roboty ziemne z korytowaniem i wywiezieniem urobku - 179,52 m³;

wbudowanie krawężnika betonowego (15 x 30 cm) na ławie betonowej z oporem (9,73 m³),

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 160,53 m (w tym krawężnik leżący 34,78 mb);

profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni - 329,06 m²;

wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o $R_m = 2,5\text{MPa}$ gr. 20 cm; - 324,85 m²;

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu

15 cm - 324,85 m²;

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu

8 cm - 324,85 m²;

ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (szara), na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - 324,85 m²;

wykonanie innych prac w celu realizacji przedmiotu zamówienia;

roboty porządkowe w obrębie i sąsiedztwie realizowanego przedsięwzięcia, w tym humusowanie i posianie trawy (około 184 m²).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.

Bezpieczeństwo

Published: Tuesday, 19 September 2017 12:41
Hits: 48653

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej
bip.um.starachowice.pl