

Dla mieszkańca

Published: Thursday, 10 May 2018 13:04

Hits: 19206

W dniu 10.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie pn. "Remont ulicy Jana Pawła II w Starachowicach wraz z budową drogi łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Prądyńskiego".

Przedmiotem zamówienia jest:

1. remont ul. Jana Pawła II pomiędzy ulicami: Miodowa i St. Moniuszki (wymiana i wzmocnienie podbudowy istniejącej nawierzchni bitumicznej - kategoria obciążenia dla ruchu KR-3 - wymiana nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej w granicach istniejącego pasa drogowego):

najważniejsze elementy drogowe na odcinku pomiędzy ul. Żytnią i Miodową (zadanie 1):

- chodnik z kostki brukowej betonowej 8 cm,
- zjazdy z kostki brukowej betonowej 8 cm,
- ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego,
- nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni,
- zatoki przystankowe - 4 szt.,

najważniejsze elementy drogowe na odcinku pomiędzy ul. Moniuszki i Żytnią (zadanie 2):

- chodnik z kostki brukowej betonowej 8 cm,
- zjazdy z kostki brukowej betonowej 8 cm,
- ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego,
- nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni,
- zatoki przystankowe - 2 szt.,

co łącznie stanowi ok. jezdni - dł. 1,359 km, chodnik - dł. 2,628 km, ścieżka rowerowa
- dł. 2,189 km.

Ponadto przedmiotem wykonania jest likwidacja kolizji wodociągowych, przebudowa kolizji telekomunikacyjnych, zabezpieczenie sieci gazowej i elektroenergetycznej, korekta odwodnienia (kanalizacja burzowa oraz przykanaliki i wpusty), odwodnienie liniowe, drenaż, lokalna przebudowa oświetlenia, oznakowanie poziome i pionowe,

Dla mieszkańca

Published: Thursday, 10 May 2018 13:04

Hits: 19206

zieleń drogowa.

2. połączenie drogowe pomiędzy ul. Jana Pawła II i ul. Prądyńskiego - nowy odcinek uliczny klasy L i nośności KR-3 z obustronnym chodnikiem:

najważniejsze elementy drogowe:

- chodnik z kostki brukowej betonowej 8 cm,
- zjazdy z kostki brukowej betonowej 8 cm,
- nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni,

co stanowi ok. jezdni dł. 0,057 km, chodnik dł. 0,114 km.

Ponadto przedmiotem wykonania jest odwodnienie (kanalizacja burzowa oraz przykanaliki i wpusty), przebudowa kolizji telekomunikacyjnych, zabezpieczenie sieci gazowej oraz elektroenergetycznej, oświetlenie uliczne, oznakowanie poziome i pionowe, zieleń drogowa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

UWAGA! Zadanie jest planowane do dofinansowania z RZĄDOWEGO PROGRAMU na rzecz ROZWOJU oraz KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW poprzez WSPARCIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (program rządowy RP). Dofinansowanie – 80 % śr. kwalifikowanych. W przypadku niepozyskania dotacji – postępowanie zostanie unieważnione.

Termin realizacji zamówienia – wymagany – do dnia 31.10.2018 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl.